FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Codes produits :

Référence BG11ISOAC2
EAN13 : -
CUP : -

Description brève du produit :

Notre bardage type clin en PVC cellulaire coextrudé est un revêtement idéal pour l'habillage et la protection extérieure **durable** de tout type de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Décor Gamme Classique Ton Ambre Clair finition veinée aspect Bois.

Lame de 4 mètres (prix pièce)

Large gamme de profilés d'entourage et de finition coordonnés à découvrir sur notre site.

Etanche contre les intempéries.

Mise en œuvre facile

Imputrescible et sans entretien.

Galerie de produits :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Description du produit :

Notre gamme Classique est désormais disponible en 6 coloris en aspect veiné imitation bois et 1 coloris ambre (crème) en aspect imitation crépi.

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l’horizontale qu'à la verticale.

Les lames sont désormais fabriquées en longueur standard de 4 mètres.

Epaisseur 6 mm.

Hauteur utile de 166 mm (sauf aspect crépi 154mm)

Deux finitions de pose possibles pour le même produit:

les lames, en pose classique, laissent un aspect clin avec joint intermédiaire en façade. Elles peuvent être également délignées par une simple coupe au cuter sur l'ergot de jointement (pré découpée) pour se positionner alors au "touche touche" sans joint avec une hauteur utile de 154mm.

Pour calculer rapidement vos surfaces:

lame de 4 mètres hauteur utile 166mm = 0,664m2

lame de 4 mètres hauteur utile 154mm = 0,616m2

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication des lames de clin est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Conseils de Pose et Accessoires :

Livret de Pose complet du fabricant disponible en téléchargement (voir onglet "document joint")

Placez contre le mur à la verticale et sur toute la hauteur du chantier des liteaux de bois pour la fixation. Espacement maximum tous les 600mm

En pose horizontale la première lame se fixe sur un profil de **Départ Bas**

On fixe ensuite sur les côtés, le pignon, les tours de portes et fenêtres, etc... les profiles de **Fond Commun**.

Ces profiles de FOND COMMUN constituent la partie femelle qui réceptionnera, à la fin du chantier, les **Couvercles** ou les **Angles** de finition qui viendront se clipser dessus par simple pression.

Ces Couvercles une foi posés, recouvrent l'extrémité des lames à l'arête du mur, vous permettant de masquer les défauts de coupe (longueurs inégales, arrêtes endommagées, etc...) et de laisser du jeu de dilatation.

Les **lames de bardage** se posent tout simplement à l'avancement.

En partie basse elles s'emboîtent sur la lame précédente

En partie haute elles haute se fixent à l'aide d'une visse sur le liteau de bois.

Lorsque cela est nécessaire, des **Jonctions** intermédiaires à coller sont disponibles au couleurs coordonnées pour une finition et une isolation parfaite.

Une **protection anti rongeur** (grille alu brut en "L") optionnelle peut être fixée en premier lieux à raz du sol sur les liteaux et derrière le départ bas.

Pour votre confort et afin de réaliser d’importantes économies d’énergie, les panneaux de

bardage peuvent être associés à une isolation thermique par l’extérieur, suivant les normes en vigueur.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

Une pose Ultra simple !

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l’horizontale qu'à la verticale.

Epaisseur du coextrudé 6 mm.

Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

Choisissez votre Décor:

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION: