

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Bardage PVC

Taupe



Lame

Longueur 4 mètres  
Hauteur utile 166 mm



### Codes produits :

Référence BG11ISOTP1

EAN13 : -

CUP : -

### Description brève du produit :

Notre **bardage** type clin en PVC cellulaire coextrudé est un revêtement pour l'habillage et la protection extérieure durable de tout type de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Large gamme de profilés d'entourage et de  **finition coordonnés**

Étanche contre les intempéries.

Mise en œuvre facile

Imputrescible et sans entretien.

Prix Pièce: Lame de 4 mètres x 166mm (hauteur utile) soit 0,664m<sup>2</sup>

### Galerie de produits :



## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---



### Description du produit :

De style contemporain, notre bardage couleur **TAUPE**, rehaussé par la structure veinée vois du profile, se déclinera avec élégance sur votre façade ou votre pignon. Sur une surface totale il retiendra la lumière. Marié avec d'autre coloris, il les mettra en valeur en sous-bassement comme en haut de mur.

### Finis les retouches de peinture, les fissures et l'entretien perpétuel!

Fabriqué en **France** par notre partenaire depuis plus de **15 ans**, notre bardage, produit à partir de matières premières entièrement **recyclables** de haute qualité, a largement fait ses preuves au fil des années, des chantiers posés et vous promet sérénité, esthétique et isolation sur le long terme.

La conception avant-gardiste de ces profils vous permet une pose aussi bien à l'**horizontal** qu'à la **verticale**, que ce soit pour des chantiers **neufs** ou de **réhabilitation**.

**Aucun entretien:** ne nécessite qu'un lavage à l'eau claire!

2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6 coloris** en structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

**Une pose Ultra simple !**

---

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Longueur stockée des lames en **Veiné Taupe** : **4 mètres** .

Epaisseur du coextrudé 6 mm.

Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Deux finitions possibles pour le même produit:

les lames, en pose classique (élégie), laissent un aspect clin avec joint intermédiaire en façade. Elles peuvent être également délignées par une simple coupe au cutter sur l'ergot de jointement (pré découpé) pour se positionner alors au "touche touche" sans joint avec une hauteur utile de 154mm.

### **Pour calculer rapidement vos surfaces:**

lame de 4 mètres hauteur utile 166mm = 0,664m<sup>2</sup>

lame de 4 mètres hauteur utile 154mm = 0,616m<sup>2</sup>

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

**Ce bardage est couvert par une garantie décennale.**

Conseils de Pose et Accessoires:

Placez contre le mur à la verticale, perpendiculairement à la pose des lames et sur toute la

---

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

hauteur du chantier des liteaux de bois pour la fixation.

Choisissez une section de bois permettant de laisser une lame d'air d'au moins 37mm pour une bonne ventilation de l'ensemble.

Espacement préconisé: entraxe de 400mm entre tasseaux.

- Afin de vous protéger des animaux nuisibles, le fabricant préconise la pose d'une **grille anti rongeur** en partie basse et éventuellement en partie haute.

- **En pose horizontale** la première lame se fixe sur un profil de **Départ Bas**

- On fixe ensuite sur les côtés, le pignon, les tours de portes et fenêtres, etc... les profiles de **Fond Commun**.

Ces profiles de FOND COMMUN constituent la partie femelle qui réceptionnera, à la fin du chantier, les **Couvercles** ou les **Angles** de finition qui viendront se clipser dessus par simple pression.

Ces Couvercles une fois posés, recouvrent l'extrémité des lames à l'arête du mur, vous permettant de masquer les défauts de coupe (longueurs inégales, arrêtes endommagées, etc...) et de laisser du jeu de dilatation.

- Les **lames de bardage** se posent tout simplement à l'avancement.

En partie basse elles s'emboîtent sur la lame précédente

En partie haute elles se fixent à l'aide d'une visse sur le liteau de bois.

Lorsque cela est nécessaire, deux systèmes de **Jonction** intermédiaires sont disponibles en option sur notre site:

Soit des **jonctions à coller** au couleurs coordonnées pour une finition et une isolation parfaite.

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

Soit des jonction par agrafes dissimulées: les lames étant pré percées aux extrémités, il vous suffit de les agraffer en deux points qui deviendront invisibles après assemblage (uniquement en pose élégie)

**Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.**

**Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.**

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

**Choisissez votre Décor:**

---